

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
8319 Lesenceistvánd
Kossuth u. 145.
Tóth Csaba Polgármester Úr

Árajánlat

Készült: Lesenceistvánd Zrínyi utca burkolatjavítási munkához burkolatsüllyedés
csatorna nyomvonalán

1. Aszfaltburkolat vágása			
108 m	2 750,-		297 000,-
2. Aszfaltburkolat bontása			
72 m ²	3 135,-		222 585,-
3. Bontott anyag, törmelék elszállítása			
4,3 m ³	9 987,-		42 944,-
4. Tükör készítése, törmelék elszállítása			
72 m ²	1 000,-		72 000,-
5. Burkolat alap pótlása vegyeskővel, tömörítve, változó vastagságban			
3,6 m ³	27 450,-		98 820,-
6. Kopóréteg készítése AC8 minőségű aszfaltból átlag 4,5 cm vastagságban			
3,2 m ³	228 000,-		729 600,-
7. Víznyelőrács javítása, tisztítása			
1 garn.	80 000,-		80 000,-
8. Ideiglenes forgalomtechnika			
1 db	30 000,-		30 000,-
			1 572 949,-
	ÁFA 27 %		424 696,-
	Összesen		1 997 645,- Ft

2024.04.02.

Tisztelettel:

Real-Munkagép KFT.
8360 Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 43.
Cégsz: 20-09-066622
OTP 11749039-29900617 (1)
Árszám: 13406602-2-20

Máté István
ügyvezető